




топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!



Относно: Обществена поръчка „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, с пет обособени позиции”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, с пет обособени позиции” и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви изпращам следните разяснения:

За Обособена позиция 5: Клапи, клапани и кондензна арматура
Приложение V.9.Клапан с ел. задвижване на заварка за вода, DN 150/200 mm PN 25 MPa – 1 бр.

Въпрос 1: В техническата спецификация е даден условен размер 150/200 mm, а в информационния лист за позицията се изисква условен диаметър 250 mm. Моля за уточнение.

Отговор 1: Трябва да се имат в предвид следните технически данни:
Условен диаметър - DN 200 ;
Условно налягане - PN 250 ;
Работно налягане – до 200 бара.

Въпрос 2: Условното налягане, посочено в информационния лист е 150/250 бара, а работното е 200 бара, при което работно налягане, посоченото номинално налягане няма смисъл. Моля да уточните кое е вярното. Така или иначе номиналното налягане ще бъде избрано съгласно работното налягане, без това да се отрази на краищата за присъединяване.

Отговор 2: Трябва да се имат в предвид следните технически данни:
Условен диаметър - DN 200;
Условно налягане - PN 250;
Работно налягане – до 200 бара.

Въпрос 3: Моля да ни укажете какви са изискванията за Kv за тази позиция, а също така каква характеристика на регулиране се изисква – линейна или логаритмична?

Отговор 3: Стойности на $Kvs : 15 \div 270$ при линейна характеристика в диапазона на регулиране.



За Обособена позиция 3: Шибъри

Въпрос 4: Прил. 6 и 7 в графата за затварящ елемент е записано: „Лята, монолитна сфера, двустранно лагерувана“, което касае сферичните кранове. Това печатна грешка ли е и ако не какво се има предвид като вид затварящ елемент.

Отговор 4: По обособена позиция 3 - Шибъри:

Приложения: 5,6 и7 в графата за затварящ елемент вместо - „Лята, монолитна сфера, двустранно лагерувана“ да се чете - „Клиновиден (клинкет), стоманен и двустранно уплътнение на клина (клинкета) - метално“.

С уважение,
Васил Тренев
За Изпълнителен директор

